schønherr

Anlægsoverslag

Sag: 24.028
Sagsnav Grøn Helhedsplan, Stenagervej
Init.: CGB/KSI
Dato 15.10.2024
Rev. nr.: 2
Rev. dato: 17.10.2024

Overslaget er på helt overordnet niveau, og eksl. Moms. Priser sommer 2024
Punkt 2F kan udføres i to niveauer. Samlet kr. 186.600 eller samlet kr. 69.500 afhængigt af omfang.
Samlet nye tiltag og udskiftning løber i kr. 60.540 om året fordelt over 10 år.
Terrænbearbejdning er en særskilt post grundet begrænset økonomi.

Side nr	Nr. på plan	Element	Mængde		Pris pr. enhed	Pris	Samlet pris	Udførelsesår 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	EVT
1	1A	Himalayabirk - Betula utilis Flerstammet, fl.stm. 400-450 mTk.	1	stk	kr 12.000	kr 12.000							kr 12.000					
	1B	Terrænregulering.	100	m²	kr 400	kr 40.000				kr 40.000								
	1C	Busketter suppleres.	1	sum	kr 5.000	kr 5.000							kr 5.000					
	1C	Eg beskæres.	1	sum	kr 3.000	kr 3.000	kr 60.000		kr 3.000									
2	2A	Terrænregulering.	220	m²	kr 200	kr 44.000				kr 44.000								
	2A	Regnbede	60	m²	kr 500	kr 30.000				kr 30.000								
	2B	Fældning og Rødask - Fraxinus pensylvanica 'Zundert', 16-18	1	sum	kr 8.000	kr 8.000		kr 8.000										
	2C	Buske omkring bord-bænkesæt. Str. Buske CO	65	m²	kr 500	kr 32.500								kr 32.500				
	2C	Nye træer ved sti, str. 18-20	3	stk.	kr 7.000	kr 21.000							kr 21.000					
	2D	Lysning i langt græs. Udlægning af styreledning til robot	125	lbm	kr 40	kr 5.000		kr 5.000										
	2E	Drænrender og afløb til brønd.	1	sum	kr 30.000	kr 30.000					kr 30.000							
	2F	Lysning i langt græs. Udlægning af styreledning til robot	180	lbm	kr 40	kr 7.200		kr 7.200										
	2F	Blomstereng. Rydning af muld og udlægning af grus.	980	m²	kr 170	kr 166.600					kr 166.600							
	2F	Mindre omlægning: 2 ovaler á 50m2. Rydning af muld og udlægning af grus.	100	m²	kr 195	kr 19.500					kr 19.500							
	2G	Kirsebærallé. Som eksit. Str. 16-18	7	stk.	kr 6.000	kr 42.000	kr 405.800		kr 42.000									
3	3A	Terræn hæves i halvcirkel. (Pris forudsætter jord fra 2F 980 m2)	200	m²	kr 100	kr 20.000					kr 20.000							
	3A	Terræn hæves i halvcirkel. (Pris forudsætter jord fra 2F 100 m2)	200	m²	kr 250	kr 50.000					kr 50.000							
	3B	Bøg, Fagus 'Sylvatica', Stambusk med trådklumt str. 30-35.	1	stk.	kr 20.000	kr 20.000									kr 20.000			
	3C	Åbning udvides, 4 store træer fældes	1	sum	kr 20.000	kr 20.000			kr 20.000									
	3D	Træ: Poppel str. 20-25. 3 små fældes	1	sum	kr 10.000	kr 10.000				kr 10.000								
	3E	Træer: Hæg - Prunus padus 'Select'. Str. 14-16	4	stk.	kr 5.000	kr 20.000					kr 20.000							
	3F	Jordopfyld i fugtig lavning. Sandet muldjord tilkøres	115	m²	kr 200	kr 23.000					kr 23.000							
	3F	Træer: 2 Bærmispel - Amelanchier canadensis.Str. 16-18	2	stk.	kr 6.000	kr 12.000				kr 12.000								
	3F	Træ: Stilkeg – Quercus robur. Str. 16-18	1	stk.	kr 6.000	kr 6.000					kr 6.000							
	3G	Beskæring af æbletræ og bundække	1	sum	kr 5.000	kr 5.000	kr 186.000	kr 5.000										
4	4A	Nye buske: Buskpotentil - Potentilla fruticosa 'Goldfinger'	32	m²	kr 200	kr 6.400									kr 6.400			
	4B	Områder, hvor græsset får lov at gro. Der køres udenom - ikke robort.	1	sum	kr 1.000	kr 1.000		kr 1.000										
	4C	Blomstereng ved gl. Petangue bane. Grus suppleres. Tørv væk. Omfang justeres efter aftale på stedet.	1	sum	kr 20.000	kr 20.000							kr 20.000					
	4D	Områderne ændres i aftalen, sä der ikke klippes.	1	sum	kr 1.000	kr 1.000		kr 1.000										
	4E	Boldbane jævnes, topdresses og gensås.	350	m²	kr 110	kr 38.500								kr 38.500				
	4F	Træ: Bærmispel - Amelanchier canadensis.Str. 16-18. 2 små fældes.	1	sum	kr 8.000	kr 8.000				kr 8.000								
	4G	Udvidelse af regnbed	45	m²	kr 500	kr 22.500						kr 22.500						
	4G	Terrænregulering.	120	m²	kr 220	kr 26.400	kr 123.800					kr 26.400						
5	5A	Træ: Rødask - Fraxinus pensylvanica 'Zundert', str. 16-18	1	sum	kr 8.000	kr 8.000				kr 8.000								
	5B	Fældning og Rødask - Fraxinus pensylvanica 'Zundert', 16-18	1	sum	kr 8.000	kr 8.000					kr 8.000							
	5C	Træer: Ulmus 'Columella'. Elmetræer, str. 16-18. 3 fældes	3	stk.	kr 7.000	kr 21.000					kr 21.000							
	5D	Træ beskræres	1	sum	kr 1.000	kr 1.000		kr 1.000										
	5E	Træer: Rødask - Fraxinus pensylvanica 'Zundert', str. 16-18 - Eksisterende træer ryddes	4	stk.	kr 8.000	kr 32.000						kr 32.000						
	5F	Evt. nye træer	3	stk.	kr 8.000	kr 24.000	kr 94.000										kr 24.000	
	6A	Oprydning af læbælte	1	sum	kr 75.000	kr 75.000		kr 75.000										
	6B	Områder, hvor græsset får lov at gro. Der køres udenom - ikke robort.	1	sum	kr 1.000	kr 1.000		kr 1.000										
	6B	Blomstereng. Rydning af muld og udlægning af grus.	140	m²	kr 170	kr 23.800										kr 23.800		
	6C	Træer: Træer, solitære Olmstedløn – Acer platanoides ' Olmsted' - Eksisterende træer ryddes	3	stk.	kr 8.000	kr 24.000										kr 24.000		
	6D	Evt. nye træer	3	stk.	kr 8.000	kr 24.000	kr 147.800										kr 24.000	
SUM						kr 1.017.400	**kr 1.017.400**	kr 104.200	kr 65.000	kr 152.000	kr 78.000	kr 286.100	kr 58.000	kr 80.900	kr 71.000	kr 26.400	kr 47.800	kr 48.000	**kr 1.017.400**
Heraf Udskiftning						kr 269.500		kr 84.000	kr 23.000	kr 10.000	kr 29.000	kr -	kr 5.000	kr 32.000	kr 38.500	kr -	kr 24.000	kr 24.000	**kr 269.500**
Heraf Terrænregulering						kr 412.000		kr -	kr -	kr 84.000	kr 23.000	kr 256.100	kr -	kr 48.900	kr -	kr -	kr -	kr -	**kr 412.000**
Nye Tiltag						kr 329.500		kr 20.200	kr 42.000	kr 58.000	kr 26.000	kr 30.000	kr 53.000	kr -	kr 32.500	kr 26.400	kr 23.800	kr 24.000	**kr 335.900**